



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านห้าแยก) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านห้าแยก) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดราคากลาง 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณไว้ 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน) กำหนดขายเอกสารประกวดราคาจ้าง ชุดละ 2,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน)

งานก่อสร้างดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งแต่งตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร และหากปรากฏว่าการเสนอราคา ค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร และในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดเปิดซองในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-441300 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



(นายศักดิ์สิทธิ์ สุทธิพิณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

รายละเอียดโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้าแยก)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่าย/งาน งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้าแยก พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้


- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร และปริมาณน้ำไม่
น้อยกว่า 5,000 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.
พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ และวางท่อเมนจ่ายน้ำ ความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า 2,580 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
รายละเอียดรูปแบบรายการ อุปกรณ์อื่นๆครบชุดใช้งานได้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร


ตั้งงบประมาณไว้ 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ


(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เขียนรายละเอียดโครงการ

ลงชื่อ


(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจ/เห็นชอบ

ลงชื่อ


(นายทรงวุฒิ สุริยพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ชาย ไชยธานี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านห้าแยก		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	กรกฎาคม พ.ศ. 2557	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานบ่อขนาด Ø 6" ลึกไม่น้อยกว่า 42.5 ม.	195,000.00	-	195,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
2	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. รวมถึงกรอง	210,000.00	-	224,700.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	งานอุปกรณ์ปากบ่อขนาด	9,130.00	1.2726	11,618.84	Factor F งานอาคาร
4	งานฐานรากหอดังเหล็ก	101,195.69	1.2726	128,781.64	Factor F งานอาคาร
5	งานฐานรากถึงกรอง	5,091.45	1.2726	6,479.38	Factor F งานอาคาร
6	งานระบบไฟฟ้า	32,000.00	1.2726	40,723.20	Factor F งานอาคาร
7	งานติดตั้งท่อเมนจ่ายน้ำ	175,761.00	1.2726	223,673.45	Factor F งานอาคาร
8	งานมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	6,600.00	-	6,600.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			837,576.51	
	ปรับเป็น			800,000.00	

แปดแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ

(นายจักรพงษ์ ลวดสายทอง)

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายทรงวุฒิ สุวิยาพิทักษ์)

ตรวจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชาย ไชยธานี)

เห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านห้าแฉก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝึก/งาน งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ถวดยาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 เมื่อวันที่ _____ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อบาดาล	1.00	บ่อ	-	-	-	-	195,000.00	
	- งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง			-	-	-	-	-	
	6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร			-	-	-	-	-	
2	งานติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม.	1.00	ถัง	-	-	-	-	160,000.00	
	2.1งานติดตั้งถังกรองขนาด กรองได้ 30 แกลลอน/นาที	1.00	ถัง	-	-	-	-	50,000.00	
3	งานอุปกรณ์ ปากบ่อบาดาล								
	- โฟลตสวิทช์	1.00	ตรม.	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ดูเมียน	2.00	ตัว	350.00	700.00	-	-	700.00	
	- นิปเปิด	7.00	ตัว	90.00	630.00	-	-	630.00	
	- ขอลวดลั่ว	2.00	ตัว	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- เช็ควาล์ว	1.00	ตัว	550.00	550.00	-	-	550.00	
	- สามทางลด	1.00	ตัว	170.00	170.00	-	-	170.00	
	- ข้อต่อโค้งขนาด 2 "	2.00	ตัว	70.00	140.00	-	-	140.00	
	- ข้อต่อโค้ง 90 องศา ขนาด 2 "	1.00	ตัว	90.00	90.00	-	-	90.00	
	- งอเกลียว ไน+ เคสียวนอก	1.00	ตัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์	1.00	L/S	-	-	-	-	2,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านห้วยแอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่าย/งาน งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 เมื่อวันที่ _____ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฐานรากท่อถังเหล็ก								
	โครงสร้างวิศวกรรม			-	-	-	-	-	
	- เสาค้ำ 0.20 X 0.20 X 6.00 เมตร	12.00	ต้น	900.00	10,800.00	2,500.00	30,000.00	40,800.00	
	- งานดินซุด - กลบดิน	52.79	ลบ.ม.	-	-	90.00	4,751.10	4,751.10	
	- งานตัดเสาค้ำ 0.20 X 0.20	12.00	ต้น	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	
	-งานทรายหยาบรองพื้น	1.59	ลบ.ม.	600.00	954.00	60.00	95.40	1,049.40	
	-คอนกรีตหยาบ	1.22	ลบ.ม.	1,700.00	2,074.00	275.00	335.50	2,409.50	
	-คอนกรีต	7.55	ลบ.ม.	1,800.00	13,590.00	275.00	2,076.25	15,666.25	
	-ไม้แบบ	20.16	ตร.ม.	250.00	5,040.00	103.00	2,076.48	7,116.48	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต สก. 15 มม.	635.00	กก.	25.00	15,875.00	2.74	1,739.90	17,614.90	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต สก. 12 มม.	120.00	กก.	25.00	3,000.00	2.74	328.80	3,328.80	
	-เหล็กเสริมคอนกรีต สก. 9 มม.	99.00	กก.	24.00	2,376.00	2.74	271.26	2,647.26	
	-ตะปู	5.00	กก.	46.00	230.00	-	-	230.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	46.00	782.00	-	-	782.00	
	BOLT สก. 32 ซม.	12.00	ตัว	250.00	3,000.00	30.00	360.00	3,360.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านห้วยแอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

เมื่อวันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฐานฉักรองสนิมเหล็ก								
	-งานขุดดิน+ปรับดิน หรือมบคอัด	6.25	ตร.ม.	-	-	25.00	156.25	156.25	
	-งานทรายหยาบรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	600.00	240.00	60.00	24.00	264.00	
	-งานคอนกรีต	1.25	ลบ.ม.	1,800.00	2,250.00	275.00	343.75	2,593.75	
	-ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	250.00	500.00	103.00	206.00	706.00	
	-เหล็ก สก. 9 มม.	50.00	ม.	24.00	1,200.00	2.74	137.00	1,337.00	
	-สวดผูกเหล็ก	0.499	กก.	46.00	22.95	-	-	22.95	
	-ตะปู	0.5	กก.	23.00	11.50	-	-	11.50	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	-งานติดตั้งตู้ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	-	-	-	-	8,000.00	
	-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	-	-	-	-	19,000.00	
	-ต่อสายไฟและอุปกรณ์ภายนอก	1.00	ชุด	-	-	-	-	5,000.00	
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหันแขก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ธานี
 ฝ่าย/งาน งานประมาณราคาก่อสร้าง
 ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 เมื่อวันที่ _____ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานติดตั้งท่อเมนค์จ่ายน้ำ								
	-ท่อ PVC Ø 3" ชั้นคุณภาพ 8.5	440.00	เมตร	92.00	40,480.00	20.00	8,800.00	49,280.00	ซุด-กลบ ดึง
	-ท่อ PVC Ø 2" ชั้นคุณภาพ 8.6	1,490.00	เมตร	42.00	62,580.00	20.00	29,800.00	92,380.00	ไม่น้อยกว่า
	-ท่อ PVC Ø 1 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	650.00	เมตร	26.00	16,900.00	15.00	9,750.00	26,650.00	30 ซม.
	-ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้นคุณภาพ 8.5	53.00	เมตร	9.00	477.00	-	-	477.00	
	-ข้อต่อ ^{PVC} สามทาง Ø 3" ลด 1/2"	7.00	ชิ้น	103.00	721.00	-	-	721.00	
	-ข้อต่อ ^{PVC} สามทาง Ø 2" ลด 1/2"	27.00	ชิ้น	45.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	-ข้อต่อ ^{PVC} สามทาง Ø 2" ลด 1"	13.00	ชิ้น	45.00	585.00	-	-	585.00	
	-ฝาครอบ PVC Ø 1/2"	47.00	ชิ้น	3.00	141.00	-	-	141.00	
	-ฝาครอบ PVC Ø 2"	2.00	ชิ้น	21.00	42.00	-	-	42.00	
	-บอลวาล์วทองเหลือง Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชิ้น	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	-น้ำยาประสานท่อ PVC 1,000 กรัม.	5.00	กระป๋อง	434.00	2,170.00	-	-	2,170.00	
	-ค่าติดตั้งฉนวนฉนวนใยแก้วรอกอสฟิลล์ติกคอนกรีต	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	-ค่าแอสฟิลล์ติกคอนกรีตสำเร็จรูป ถุง 20 กก.	5.00	ถุง	120	600.00	-	-	600.00	
8	งานติดตั้งไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	จุด	-	-	-	-	6,600.00	